

## Legenda elektroinstalace

Ø 1 IP 20 p.o.




## Uložení kabelů dle ČSN 33 20 00-5-52

- ve stěnách, stropě pod omítkou PU
- v žemě PVC trubce po zdi PU
- v podhledu VU

## Legenda

podrobné specifikace viz list svítidel v technické zprávě

- NA – nouz.sv. osvětlení únikové cesty schodiště, chodby  
svítidlo na stěnu, reflektory směřované dolů B1ZSL-F1-AT  
Beornlech Srool 2x300mm 11hod Autoltest
- NB – nouz.sv. osvětlení únikové cesty  
svítidlo na strop FTZSE300AT13  
Flexi'tech SE 300mm Autoltest MNM Tel. 1–3hod IP43
- NC – nouz.sv. osvětlení únikové cesty  
svítidlo na stěnu FTZSE300AT13+FTZSE-LO opětlivá optika  
Flexi'tech SE 300mm Autoltest MNM Tel. 1–3hod+optika Flexi'tech-SE IP43
- ND – nouz.sv. osvětlení únikové cesty, předpoklad trvalého svícení  
svítidlo na stěnu B1ZSE-D1  
Beornlech Srool 2x250mm 11hod Autoltest  
2x20s,230V/16A PO s prepochranou
- UPS – zdroj UPS OLST500E 1350W/230V – zdelno svítidel 2xLED max.75W/230V  
po dobu min.60min.  
počet svícení výstupní výkon 1200W, výstupní napětí 208–240V sinus  
rozměry: S.131xM.225xV.344mm hmotnost: 15,3kg



3PEN AC 50Hz 400V/1N-C 3NPE AC 50Hz 400V/1N-S.  
Ochrana před nebezpečným dotykem živých částí: izolací, kryty nebo přepážkami  
neživých částí: samostatným- automatickým odpojením od zdroje

ZODP. PROJEKTANT/ PAVEL BARTOŇ		ELEKTROPROJEKCE	
VYPRACOVANÉ PAVEL BARTOŇ		Pavel Bartoň	
OBJEDVATEL PŘEDHRADÍ		TEL. 775 771 419	
INVESTOR REGIONÁLNÍ MUZEUM V CHRUDIMI		bartoň@moosartelka.cz	
AKCE HRAD RYCHMBURK - NOUZOVÉ OSVĚTLENÍ		DPS	
DATA		12/2024	
MĚŘÍTKO		1:50	
FORMÁT		A1+ (10x4)	
NOUZOVÉ OSVĚTLENÍ 5.6.NP - VĚŽ			